Dieser Plan enthält Festsetzungen nach § 9 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBI. I S. 2414), geändert durch Gesetz zur Erleichterung von Planungsvorhaben für die Innenentwicklung der Städte vom 21.12.2006 (BGBI. I Nr. 64 S. 3316), der Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 23.01.1990 (BGBI. I S. 132) und der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.03.2000 (GV NRW S. 256 / SGV NRW 232), geändert durch Gesetz vom 28.10.2008 (GV NRW 2008 S.644).

Die Entwässerung wird nach dem allgemeinen Kanalisationsplan durchgeführt.

I. <u>Textliche Festsetzung</u>

Gliederung der eingeschränkten Gewerbegebiete(GEe) (§ 8 i.V. m. § 1
 BauNVO)

Zulässig sind:

nur Gewerbebetriebe gemäß § 6 (1) BauNVO, die das Wohnen nicht wesentlich stören
 Geschäfts-, Büro und Verwaltungsgebäude

Ausnahmsweise können zugelassen werden:
- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke

Zwecke
- Anlagen für sportliche Zwecke
- Lagerhäuser
- Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie

Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet, ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind.

Nicht zulässig sind:
- Bordelle und bordellartige Betriebe
- Einzelhandelsbetriebe

Lagerplätze und öffentliche Betriebe
 Tankstellen
 Vergnügungsstätten

2. <u>Stellplätze und Garagen (§ 12 BauNVO)</u>

Stellplätze sind ausschließlich innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen, der für Stellplätze festgesetzten Flächen und in unterirdischen Geschossen (Tiefgaragen) zulässig.

3. Höhe baulicher Anlagen (§§ 16 und 18 BauNVO)

Für die Bemessung der festgesetzten maximalen Gebäudehöhe in Meter
(m) ist die gemittelte Höhenlage im Anschnitt Grundstücksgrenze /
Verkehrsfläche maßgeblich.

4. Zulässige Grundflächenzahl (§ 19 BauNVO)
In den Baugebieten GEe 1 bis 3 ist eine Überschreitung der festgesetzten
Grundflächenzahl GRZ durch Unterbauung mit Tiefgaragen bis 1,0
zulässig.

Dachaufbauten (§ 16 BauNVO und § 86 BauO NRW)
 Die Grundfläche der technischen Dachaufbauten und Antennenanlagen darf 20 % der gesamten Dachfläche nicht überschreiten. Von dieser Regelung sind Anlagen für regenerative Energiegewinnung ausgenommen.

6. Flächen für Geh-, Fahr- und Leitungsrechte (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)
Die mit GFL gekennzeichnete Fläche ist mit einem Geh-, Fahr- und
Leitungsrecht zugunsten des Leitungsträgers zu belasten.

7. Überbaubare Grundstücksfläche (§ 23 BauNVO)

7.1 Auf den nicht überbaubaren Flächen entlang der öffentlichen Verkehrsflächen sind oberirdische Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO nicht zulässig. In diesen Bereichen sind ausnahmsweise Tiefgarageneinund -ausfahrten und Tiefgaragenzu- und ausgänge zulässig.

8. Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (§ 9 Abs.

8.1.1. An Gebäudefronten, die an den durch Nummerierung und Schrägschraffur (///) gekennzeichneten Baugrenzen, parallel zu diesen oder in einem Winkel bis einschließlich 90° zu diesen stehen, werden Mindestanforderungen an den passiven Schallschutz entsprechend der Lärmpegelbereiche gem. DIN 4109 ("Schallschutz im Hochbau", Ausgabe November 1989, Hrsg.: DIN – Deutsches Institut für Normung e.V., veröffentlicht im Ministerialblatt NRW Nr.77 vom 26.10.1990) festgesetzt, die bei Neu-, Um- und Anbauten einzuhalten sind.

8.1.2 Die Schalldämmmaße der Außenbauteile von Aufenthaltsräumen (im Sinne des § 2 Abs. 7 i.V.m. § 48 BauO NRW) sind unter Berücksichtigung der Raumnutzung nach DIN 4109 gemäß der in nachfolgender Tabelle in Verbindung mit den in der Planzeichnung aufgeführten Lärmpegelbereichen nachzuweisen. Der Nachweis ist nach DIN 4109 zu führen. Hierzu kann die Vorlage einer Bescheinigung einer / eines staatlich anerkannten Sachverständigen für Schallschutz gefordert werden.

8.1.3 Die nach außen abschließenden Bauteile von Aufenthaltsräumen (§ 2 Abs. 7 i. V. m § 48 BauO NRW) sind so auszuführen, dass sie zwischen den benannten Lärmpunkten folgende Schalldämmmaße (erforderlichen R'w,res aufweisen.

Erforderliche Schalldämmmaße

Abschnitt	maßgeblicher Außenlärmpegel	Lärmpegel- bereich	Erf. R' _{w, res} des Außenbauteils Wohnräume Büroräume	
	dB(A)		dB	dB
L1 - L4	66 - 70	IV	40	35
L ₄ - L ₁₀	76 - 80	VI	50	45
L ₁₀ - L ₁₈	66 - 70	IV	40	35
L ₁₁ - L ₁₄	76 - 80	VI	50	45
L ₁₅ - L ₁₈	66 - 70	IV	40	35
L ₁₅ . L ₁₄	66 - 70	IV	40	35
L ₁₈ - L ₁₁	66 - 70	IV	40	35
L ₁₉ - L ₂₂	76 - 80	VI	50	45
L ₂₃ - L ₂₆	66 - 70	IV	40	35
L ₂₃ - L ₂₂	66 - 70	IV	40	35
L ₂₆ - L ₁₉	66 - 70	IV	40	35
L ₂₇ - L ₃₁	76 - 80	VI	50	45
L ₃₁ – L ₃₇	66 - 70	IV	40	35
L ₃₇ – L ₂₇	66 - 70	IV	40	35

(Die Tabelle ist ein Auszug der DIN 4109, Ausgabe November 1989, Herausgeber: DIN - Deutsches Institut für Normung e. V.)

8.1.4 Bei Büro- und Unterrichtsräumen, die nur Fenster zu Fassaden mit einer Lärmbelastung größer oder gleich dem Lärmpegelbereich V besitzen, ist für eine ausreichende Luftwechselrate (d.h. 1- bis 2-facher Luftwechsel /Std.)

8.1.5 In Fassadenabschnitten, die einen Lärmpegelbereich größer gleich IV gemäß DIN 4109 aufweisen, sind Fenster und Öffnungen von Aufenthaltsräumen von Betriebswohnungen nicht zulässig.

bei geschlossenen Fenstern und Türen zu sorgen.

8.1.6 Es können Ausnahmen von den getroffenen Festsetzungen zugelassen werden, soweit durch staatlich anerkannte Sachverständige für Schallschutz nachgewiesen wird, dass geringere Maßnahmen ausreichen.

8.2 Festsetzungen zur Tiefgaragenentlüftung
Tiefgaragen sind über Dach der aufstehenden Gebäude zu entlüften.
Ausnahmsweise sind abweichende Lüftungsanlagen zulässig, wenn durch
ein mikroskaliges Ausbreitungsgutachten nachgewiesen wird, dass eigene
und umliegende Nutzungen und Gebäude nicht von Grenzwertüberschreitungen gemäß der 22. Bundesimmissionsschutzverordnung
beeinträchtigt werden.

9. Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

9.1 In den GE_e-Gebieten und Versorgungsflächen ist ein Anteil von mind. 20 % jedes Baugrundstückes als Vegetationsfläche mit einer strukturreichen Mischvegetation aus Laubbäumen, Sträuchern und bodendeckender Bepflanzung zu begrünen.
Je 150 qm der Vegetationsfläche ist ein mittelgroßkroniger Laubbaum mit Stammumfang von 20-25 cm zu pflanzen oder alternativ je 250 qm ein großkroniger Laubbaum mit Stammumfang von 25-30 cm (gemessen in 1 m

Höhe über dem Boden).

Hinweis:
Mittelgroßkronige Laubbäume sind z.B. Hainbuche, Amberbaum,
Baumhasel, Feldahorn, schwächer wachsende Sorten von Spitzahorn oder
Linde. Großkronige Bäume sind z.B. Platane, Stieleiche, Kaiser- Linde,
Spitzahorn oder Esche. Dabei können die Begrünungsmaßnahmen gemäß
9.2 angerechnet werden.

9.2 Auf Tiefgaragendecken oder unterirdischen Gebäudeteilen ist, soweit sie nicht überbaut werden, eine Vegetationsfläche aus einer im Mittel 80 cm starken Bodensubstratschicht zuzüglich einer Dränschicht fachgerecht aufzubauen und entsprechend Festsetzung Nr. 9.1 zu bepflanzen. Für Baumpflanzungen ist die Stärke der Bodensubstratschicht auf 120 cm zu erhöhen und das durchwurzelbare Substratvolumen muss mindestens 50 m³ je Baumstandort betragen. Auf unterbauten Grünflächen sind nur mittelgroßkronige Laubbäume zu pflanzen.

9.3 Je angefangene 6 oberirdische Stellplätze ist 1 hochstämmiger, groß- oder mittelgroßkroniger Laubbaum mit Stammumfang von 20 - 25 cm (gemessen in 1 m Höhe über dem Boden) zur Stellplatzbegrünung zu pflanzen.

9.4 Die festgesetzten Stellplätze und deren Zufahrten sind mit Rasengittersteinen oder weitfugigem Pflaster so anzulegen, dass der begrünbare Fugenanteil mindestens 30% beträgt.

9.5 Flachdächer und flachgeneigte Dächer bis 15° Dachneigung sind mit einer standortgerechten Vegetation extensiv zu begrünen, soweit Belange des Brandschutzes nicht entgegenstehen. Die Stärke der Vegetationstragschicht muss im Mittel 8 cm betragen. Ausnahmen von der Dachbegrünung sind zulässig, wenn Teile von Dachflächen für Belichtungszwecke oder technische Aufbauten benötigt werden.

10. Gestaltung baulicher Anlagen (§ 86 BauO NRW)

10.1 Einfriedungen
Einfriedungen sind entlang der öffentlichen Verkehrsflächen nicht zulässig.
Ausnahmsweise können offene Metallzäune bis zu 2 m Höhe zugelassen

10.2 Dachform
In allen Baugebieten sind nur Flachdächer oder flach geneigte Dächer mit einer Neigung bis 15 Grad zulässig.

10.3 Dachaufbauten

10.3.1 Technische Aufbauten mit Ausnahme von Anlagen für regenerative Energiegewinnung und Antennenanlagen sind baulich einzuhausen.

10.3.2 Antennenanlagen auf dem Dach sind nur zulässig, wenn sie mindestens 4 m gegenüber den einer öffentlichen Verkehrsfläche zugewandten Fassade des obersten Geschosses zurückversetzt sind

10.4 Werbeanlagen
Werbeanlagen sind ausschließlich am Ort der Leistung zulässig.

Werbeanlagen sind nur unterhalb der Dachkante mit einer Höhe von maximal 1,20 m zulässig.

Zu den seitlichen Gebäudegrenzen ist ein Mindestabstand von 1 m einzuhalten.

Die Gesamtfläche aller Werbeanlagen an einem Gebäude darf 0,3 m² je lfd. m Frontlänge des Gebäudes nicht überschreiten.

Nicht zulässig sind:

Wechsellichtanlage
 Lauflichtanlagen,

Projektoren und Monitore aller Art,
 angestrahlte Anlagen, wenn die Lichtquelle bewegt und die Helligkeit verändert wird,
 Anlagen mit der Möglichkeit Motive zu wechseln (Wendeanlagen)

und Kombinationen solcher Anlagen

II. Nachrichtliche Übernahme

Richtfunkstrecke

Es bestehen Bauhöhenbeschränkungen durch Richtfunkstrecken der Deutschen Telekom AG.

III. <u>Hinweise</u>

1. Kampfmittelfunde

Sollten Kampfmittel (Bombenblindgänger o.ä.) gefunden werden, ist aus Sicherheitsgründen die Arbeit an den Fundstellen einzustellen und der Bereitschaftsdienst des Amtes für Bevölkerungsschutz über die Feuerwehr sofort zu benachrichtigen.

2. <u>Archäologische Bodenfunde</u>

Im Plangebiet muss mit archäologischen Bodenfunden und -befunden gerechnet werden. Auf die Meldepflicht gemäß §§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz (DSchG) wird hingewiesen.

3. <u>Grundwasser</u>

Die Grundwasserbeschaffenheit ist gekennzeichnet durch erhöhte Chrom-, Nitrat- und Nickelkonzentrationen. Der zentrale und östliche Bereich des Plangebietes liegt im Bereich der Grundwasserverunreinigung Bilk-West/ Südring.

4. <u>Niederschlagswasserbeseitigung</u>

Auf Grund der vorhandenen Grundwasserverunreinigungen und dem Fehlen eines nahegelegenen oberirdischen Gewässers ist das Niederschlagswasser des gesamten Plangebietes in die vorhandene Mischwasserkanalisation einzuleiten.

5. <u>Tiefbaumaßnahmen</u>


Im Fall von geplanten Tiefbaumaßnahmen mit Bauwasserhaltung ist auf Grund der vorliegenden Erkenntnisse sicherzustellen, dass die laufenden Maßnahmen zur Sanierung der Grundwasserverunreinigung nicht erschwert oder gar unmöglich gemacht und die Grundwasserverunreinigung in bisher nicht verunreinigte Bereiche verlagert wird. Dies ist durch entsprechende hydraulische und hydrologische Gutachten im Vorfeld nachzuweisen.


6. <u>Dach- und Tiefgaragenbegrünung</u>

Der Begrünungsaufbau und die verwendeten Materialien und Substrate für die Tiefgaragen- und Dachbegrünung der Festsetzungen 9.2 und 9.4 sind gemäß der aktuellen FLL-Richtlinie (FLL = Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V., Bonn) für die Planung, Ausführung und Pflege von Dachbegrünungen auszuführen.

IV. Aufhebung bisher gültiger Bebauungspläne (§1 Abs. 8 BauGB)

Mit dem Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes sind in seinem Geltungsbereich die bisher gültigen Bebauungspläne oder Teile von Bebauungsplänen aufgehoben. Betroffen sind die Bebauungspläne Nr. 5275/16 und Nr. 5275/024.







Bebauungsplan
Nr. 5275/023
Nördlich Plockstraße

Maßstab 1 : 1000

0 10 20 30 40 50 60 m